

«СОГЛАСОВАНО» 1 966 771 руб. «УТВЕРЖДАЮ» 1 966 771 руб. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Смета на сумму: Смета на сумму: Смета на сумму: 1 966 771 руб.

Директор ООО СК «УРС» / Ю.В. Байлов / Ген. директор ООО «УК «Система» / О.В. Куроев /
 Представитель многоквартирного дома, 12

« 2023 г. » « 2023 г. » « 2023 г. »

Стройка: Г. Озерск, Челябинская область, Микрорайон Заозерный
 Объект: Микрорайон Заозерный, дом 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 391-1/23
 на текущий ремонт рулонной кровли (секции №1, 2, 3, 4)
Калистрин Павел

Сметная стоимость: 1 966 771 руб.
 Нормативная трудоемкость: 1032,97 чел.ч
 Сметная заработная плата: 298 926 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах 1 кв.2023 г. по №: "СНБ-2001 Челябинской области (этапон) 2015г. (приказ Министра России № 140/лр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Эксп.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кровля на высоте 32,0 м (см.ТЕР 12 т.ч.п.1.4. К=(32,0-15,0)*0,5%=8,5% на з/лр., К=1,085)												
1.	E16-07-002-01	12	23,44		12,62		281	211	70	5 626	4 891	736
	Демонтаж воронок водосточных (с сохранением воронок), 1 шт					5,82	0,07		1			9
	Начисления: НЗ = 0,4, Н4 = 0,4, Н5 = 0,43, НЗ7 = 1,13, НЗ8 = 1,13, Н48 = 0											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль		115%				244			4 802		
	Всего с НР и СП		71%				151			2 744		
2.	E12-01-007-11	14,5	1 550,00		810,55		675	11 753	2 270	452 364	271 843	23 951
	Устройство кровли в один слой Унифлекса ТКП по существующему ковро с "лечением" пузырей и отрунтовкой праймером, 100 м2				582,88		20,95	8 452	304		156 570	3 229
	Начисления: НЗ = 1,4375, Н4 = 1,4375, Н5 = 1,248, НЗ7 = 1,13, НЗ8 = 1,13											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль		108%				13 022			253 066		
	Всего с НР и СП		55%				6 631			121 032		
3.	C101-3360	1667,5	36,10		36,10		42 128	60 197	60 197	826 462	453 894	
	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый, м2											
4.	E16-07-002-01	12	75,99		51,15		912	614	251	17 412	14 196	2 647
	Монтаж воронок водосточных (без ст-ти воронок), 1 шт				3,93		0,27	47	3		569	34
	Начисления: НЗ = 1,4375, Н4 = 1,4375, Н5 = 1,248, НЗ7 = 1,13, НЗ8 = 1,13											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль		115%				710			13 945		
	Всего с НР и СП		71%				438			7 969		
	Всего с НР и СП						2 060			39 326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Е07-05-030-11 Установка отсутствующих ж/бетонных parapетных плит 1.200x500 мм массой до 0,5 т на цементный раствор, 100 шт.	0.096	4 718.79	1 982.46 2 306.70	429.63 83.54	453	190 221	41 8	6 865	4 402 2 028	12 435 85
Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.248, Н37= 1.13, Н38= 1.13											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Всего с НР и СП											
6.	С403-0653 Плита parapетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м ³ , м ³	0.576	2 339.71	2 339.71		1 348	1 348		14 506	14 506	
7.	Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.5	53.48	6.82	35.75	80	10	54	1 181	237	566
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н37= 1.13, Н38= 1.13											
в т.ч. Накладные расходы											
в т.ч. Сметная прибыль											
8.	Т03-02-01-040 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 40 км (полигон г. Кыштым), 1 т груза	1.5	47.68	47.68		72		72	830		830
9.	С999-0001 Утилизация мусора спец. организацией ООО "Спецсервис" г. Кыштым, 1 т груза	1.5	66.25	66.25		99	99		1 184	1 184	
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
%НР											
%СП											
РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ - 20 % ОТ СМР											
ИТОГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
Итого по смете: 295 569											
Итого с резервом на непредвиденные работы: 628 751											
Итого с НДС: 3 357											

Составил: Финаншова Н.В.

Проверил:

