

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 9 025 458 руб.

Смета на сумму:

9 025 458 руб.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 9 025 458 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Директор ООО СК «УРС» / Ю.В. Бантов / 2023 г.

Ген. директор ООО «УК «Система» / О.В. Куроедов / 2023 г.

Представитель многоквартирного дома, 12 / 2023 г.

Стройка: г. Озерск, Челябинская область, Микрорайон Заозерный
 Объект: Микрорайон Заозерный, дом 12

Основание: ведомость объемов
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 391/23.1
 на капитальный ремонт стен главного фасада

Составлен в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость: 9 025 458 руб.
 Нормативная трудоемкость: 4612,47 чел.ч
 Сметная заработная плата: 1 552 201 руб.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.
1	Глобальные начисления: НЗ = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15, НЗ7 = 1.15, НЗ8 = 1.15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт стен главного фасада											
1.	E10-06-038-01 Демонтаж облицовки стен фасада из ГВЛ с одинарным металлическим каркасом из ПН и ПС профилей (прим.с к=0,8 на з/пл. и з.м.), 100 м2 Начисления: НЗ = 0,92, Н4 = 0,92, Н5 = 0,92, Н48 = 0	9,81	872,39	858,47	13,92	8 558	8 422	137	210 231	208 772	1 458
	Сметная прибыль		106%			8 927			187 895		
	Всего с НР и СП		54%			4 548			89 772		
2.	E26-01-036-01 Демонтаж утеплителя наружных стен из минералы толщ.100 мм (прим.с к=0,8 на з/пл. и з.м.), 100 м2 Начисления: НЗ = 0,92, Н4 = 0,92, Н5 = 0,92, Н48 = 0	3,236	183,22	173,90	9,32	593	563	30	487 898	13 951	322
	Сметная прибыль		106%			8 927			187 895		
	Всего с НР и СП		54%			4 548			89 772		
3.	E26-01-036-01 Утепление минеральными с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен толщ.100 мм, 100 м2 Начисления: НЗ = 1,4375, Н4 = 1,4375, Н5 = 1,3225	3,236	362,87	249,99	14,56	1 174	809	47	23 062	20 054	503
	Сметная прибыль		60%			508			10 769		
	Всего с НР и СП		60%			339			6 713		
	Итого с НР и СП		90%			731			15 484		
	Сметная прибыль		60%			487			9 652		
	Всего с НР и СП		60%			2 392			48 198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	C104-0721 Плиты минераловатные марки Изобокс Вент, м3	33	801.89	801.89		26 462	26 462		147 840	147 840	
5.	C101-5484 Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм (грибок для крепления минплиты), 100 шт.	19.41	125.24	125.24		2 431	2 431		19 131	19 131	
6.	E26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2	3.236	727.00	237.20	37.74	2 353	768	122	31 845	19 028	1 304
				452.06		1 463			11 513		
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
	Накладные расходы		90%			691			14 652		
	Сметная прибыль		60%			461			9 133		
	Всего с НР и СП	372.13	4.92	4.92		1 831	1 831		18 234	18 234	
7.	C101-7194 ИЗОСПАН А, м2	9.812	6 264.38	4 406.87	1 857.51	61 466	43 240	18 226	1 266 564	1 071 910	194 654
8.	E15-01-090-04 Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя, 100 м2				477.71			4 687			116 568
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
	Накладные расходы		95%			45 531			950 782		
	Сметная прибыль		47%			22 526			439 737		
	Всего с НР и СП	1010.68	345.00	345.00		129 522	348 685		2 657 083	1 357 748	
9.	C101-9014-101 Металлические подблочные конструкции и крепежные детали вентилируемых фасадов (кронштейны, несущие Г-обр.профили, анкера, клеммеры RAL, шурупы-саморезы, паронитовая прокладка, саморез кровельный), м2					348 685	348 685		1 357 748	1 357 748	
10.	C101-4489 Гранит керамический полированный, размером 600x600x10 мм, м2	1030.31	222.00	222.00		228 729	228 729		897 225	897 225	
11.	E12-01-010-01 Устройство декоративной отделки на фасаде из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2	2.09	1 854.03	1 816.18	37.85	3 875	3 796	79	94 942	94 098	845
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
	Накладные расходы		108%			4 112			86 788		
	Сметная прибыль		55%			2 094			41 507		
	Всего с НР и СП	230.19	192.00	192.00		10 080	44 196		223 238	220 522	
12.	C101-4128 Декоративные погонажные элементы отделки фасада из оцинкованной стали с покрытием (сливы оконные и обналчка Z белая, нащельники), м2					44 196	44 196		220 522	220 522	
13.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	44.3	53.48	6.82	35.75	2 369	302	1 584	36 395	7 493	16 913
	в т.ч. Накладные расходы										
	в т.ч. Сметная прибыль										
14.	T03-21-01-040 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 40 км (полигон г. Кыштым), 1 т груза	44.3	28.91	28.91	28.91	1 281		1 281	26 912		26 912
15.	C999-0001 Утилизация мусора спец. организацией ООО "Спецсервис" г. Кыштым, 1 т груза	44.3	62.89	62.89		2 786	2 786		39 870	39 870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					736 789	57 900	21 506	4 404 794	1 435 306	242 911
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛИП					60 500	656 901	4 703	1 266 370	2 714 587	116,895
	%НП					30 454			596 515		
	%СП					827 743			6 267 679		
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-20% ОТ СМР					97			82		
	ИТОГО С РЕЗЕРВОМ					49			38		
	НДС					165 549			1 253 536		
						993 292			7 521 215		
						198 658			1 504 243		
	ВСЕГО С НДС					1 191 950			9 025 458		

Составил: Финаншова Н.В.
 Проверил:



«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО СК «УРС» / Ю.В. Байтов /

Ген. директор ООО «УК «Система» / О.В. Куроедов /

Представитель многоквартирного дома, 12

« _____ » 2023 г.

« _____ » 2023 г.

« _____ » 2023 г.

Стройка: г. Озерск, Челябинская область, Микрорайон Заозерный
 Объект: Микрорайон Заозерный, дом 12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
 на капитальный ремонт стен главного фасада

Основание: акт осмотра

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Раздел 1. Ремонт стен главного фасада	3	4
1.	Демонтаж облицовки стен фасада из ГВЛ с одинарным металлическим каркасом из ПН и ПС профилей	100 м2	9,81
2.	Демонтаж утеплителя наружных стен из минплиты толщ.100 мм	100 м2	3,236
3.	Утепление минплитами с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен толщ.100 мм	100 м2	3,236
4.	Плиты минераловатные марки Изобокс Вент	м3	33
5.	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм (грибок для крепления минплиты)	100 шт.	19,41
6.	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2	3,236
7.	ИЗОСПАН А	м2	372,13
8.	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя	100 м2	9,812
9.	Металлические подблицовочные конструкции и крепежные детали вентилируемых фасадов (кронштейны, несущие Г-обр.профили, анкера, климмеры RAL, шурупы-саморезы, паронитовая прокладка, саморез кровельный)	м2	1010,68
10.	Гранит керамический полированный, размером 600x600x10 мм	м2	1030,31
11.	Устройство декоративной отделки на фасаде из оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 м2	2,09
12.	Декоративные погонажные элементы отделки фасада из оцинкованной стали с покрытием (сливы оконные и облицовка Z белая, нащельники)	м2	230,19
13.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44,3
14.	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (полигон г. Кыштыма)	1 т груза	44,3
15.	Утилизация мусора спец. организацией ООО "Спецсервис " г. Кыштым	1 т груза	44,3

Составил: Байтов А.Ю.

Проверил: