

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 5 121 929 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 5 121 929 руб.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 5 121 929 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ю.В. Байтов /

О.В. Куроедов /

Представитель многоквартирного дома, 12

2023 г.

2023 г.

2023 г.

Стройка: г. Озерск, Челябинская область, Микрорайон Заозерный
Объект: Микрорайон Заозерный, Дом 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 391/23.2
на капитальный ремонт стен главного фасада

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость: 5 121 929 руб.
Нормативная трудоемкость: 2618,21 чел.ч
Сметная заработная плата: 881 059 руб.

Составлен в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1 кв.2023 г.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. з/п	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п	Эксп. В т.ч. з/п	
1	Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, НЗ7= 1.13, НЗ8= 1.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт стен главного фасада												
1.	E10-06-038-01 Демонтаж облицовки стен фасада из ГВЛ с одинарным металлическим каркасом из ПН и ПС профилей (прим.с к=0,8 на з/пл. и э.м.), 100 м2	5,57	872,39		858,47	13,92	4 859	4 782	78	119 366	118 538	828
	Начисления: НЗ= 0,92, Н4= 0,92, Н5= 0,92, Н48= 0		106%				5 069			106 684		
	Накладные расходы						2 582			50 971		
	Сметная прибыль		54%				12 510			277 022		
2.	E26-01-036-01 Демонтаж утеплителя наружных стен из минералы толщ.100 мм (прим.с к=0,8 на з/пл. и э.м.), 100 м2	1,836	183,22		173,90	9,32	336	319	17	8 098	7 915	183
	Начисления: НЗ= 0,92, Н4= 0,92, Н5= 0,92, Н48= 0					0,51			1			20
	Накладные расходы		90%				288			6 110		
	Сметная прибыль		60%				192			3 809		
	Всего с НР и СП						816			18 017		
3.	E26-01-036-01 Утепление минплитами с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен толщ.100 мм, 100 м2	1,836	362,87		249,99	14,56	666	459	27	13 084	11 378	286
	Начисления: НЗ= 1,4375, Н4= 1,4375, Н5= 1,3225				98,32	0,80		181	1		1 421	31
	Накладные расходы		90%				414			8 785		
	Сметная прибыль		60%				276			5 476		
	Всего с НР и СП						1 356			27 345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	C104-0721 Плиты минераловатные марки Изобокс Вент, м3	18.7	801.89	801.89	801.89	14 995	14 995		83 776		
5.	C101-5484 Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм (грибок для крепления минплиты), 100 шт.	11.02	125.24	125.24	125.24	1 380	1 380		10 862	83 776	
6.	E26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов), 100 м2	1.836	727.00	237.20	37.74	1 335	435	69	18 068	10 796	740
	Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225									6 532	
	Накладные расходы		90%			392			8 313		
	Сметная прибыль		60%			261			5 182		
	Всего с НР и СП					1 988			31 563		
7.	C101-7194 ИЗОСПАН А, м2	211.15	4.92	4.92		1 039	1 039		10 346		
8.	E15-01-090-04 Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляционного слоя, 100 м2	5.568	6 264.38	4 406.87	1 857.51	34 880	24 537	10 343	718 735	10 346	110 460
	Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225				477.71			2 660		608 275	66 149
	Накладные расходы		95%			25 837			539 539		
	Сметная прибыль		47%			12 783			249 537		
	Всего с НР и СП					73 500			1 507 811		
9.	C101-9014-101 Металлические подблицовочные конструкции и крепежные детали вентилируемых фасадов (кронштейны, несущие Г-обр.профили, анкеры, климмеры RAL, шурупы-саморезы, паронитовая прокладка, саморез кровельный), м2	573.46	345.00	345.00		197 844	197 844		770 386	770 386	
10.	C101-4489 Гранит керамический полированный, размером 600x600x10 мм, м2	584.59	222.00	222.00		129 779	129 779		509 079	509 079	
11.	E12-01-010-01 Устройство декоративной отделки на фасаде из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2	1.19	1 854.03	1 816.18	37.85	2 206	2 161	45	54 058	53 577	481
	Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225				5.30			6		135	
	Накладные расходы		108%			2 340			49 415		
	Сметная прибыль		55%			1 192			23 633		
	Всего с НР и СП					5 738			127 106		
12.	C101-4128 Декоративные погонные элементы отделки фасада из оцинкованной стали с покрытием (сливы оконные и облицовка Z белая, нащельники), м2	130.61	192.00	192.00		25 077	25 077		125 124	125 124	
13.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.1	53.48	6.82	35.75	1 343	171	897	20 620	4 245	9 583
	в т.ч. Накладные расходы		100%			171			4 245		
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			103			2 547		
14.	T03-21-01-040 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (полигон г. Кыштыма), 1 т груза	25.1	28.91	28.91	28.91	726		726	15 248		15 248
15.	S999-0001 Утилизация мусора спец. организацией ООО "Спецсервис" г. Кыштым, 1 т груза	25.1	62.89	62.89		1 579	1 579		22 590	22 590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	418 044					32 864	12 202	2 499 440	814 724	137 809
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	34 340					372 704	2 668		1 540 116	66 335
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	17 286							718 846		
	%НП	469 670							338 609		
	%СИ	97							3 556 895		
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-20% ОТ СМР	49							82		
	ИТОГО С РЕЗЕРВОМ	93 934							38		
	НДС	563 604							711 379		
	ВСЕГО С НДС	112 721							4 268 274		
		676 325							853 655		
									5 121 929		

Составил: Финансова Н.В.
 Проверил:



«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Ю.В. Байтов /

О.В. Куроедов /

/

2023 г.

2023 г.

2023 г.

Стройка: Г. Озерск, Челябинская область, Микрорайон Заозерный
 Объект: Микрорайон Заозерный, дом 12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
 на капитальный ремонт стен главного фасада

Основание: акт осмотра

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Раздел 1. Ремонт стен главного фасада	3	4
1.	Демонтаж облицовки стен фасада из ГВЛ с одинарными металллическим каркасом из ПН и ПС профилей	100 м2	5.57
2.	Демонтаж утеплителя наружных стен из минплиты толщ. 100 мм	100 м2	1.836
3.	Утепление минплитами с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей наружных стен толщ. 100 мм	100 м2	1.836
4.	Плиты минераловатные марки Изобокс Вент	м3	18.7
5.	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм (грибок для крепления минплиты)	100 шт.	11.02
6.	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)	100 м2	1.836
7.	ИЗОСТАН А	м2	211.15
8.	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита без теплоизоляции	100 м2	5.568
9.	Металлические подсоблицовочные конструкции и крепежные детали вентилируемых фасадов (кронштейны, несущие Г-обр. профили, анкера, климмеры RAL, шурупы-саморезы, паронитовая прокладка, саморез кровельный)	м2	573.46
10.	Гранит керамический полированный, размером 600x600x10 мм	м2	584.59
11.	Устройство декоративной отделки на фасаде из оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 м2	1.19
12.	Декоративные логонажные элементы отделки фасада из оцинкованной стали с покрытием (сливы оконные и обгаличка Z белая, нащельники)	м2	130.61
13.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.1
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (полигон г. Кыштыма)	1 т груза	25.1
15.	Утилизация мусора спец. организацией ООО "Спецсервис" г. Кыштым	1 т груза	25.1

Составил: Байтов А.Ю.

Проверил: